

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт кровли МДОАУ № 157 по адресу: г. Оренбург, ул. Ноябрьская, 60.

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол.	Прим.
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Разборка кровельного покрытия из 5-ти слоев рубероида	М2	286	
2	Демонтаж шифера плоского	М2	286	
3	Демонтаж примыканий к парапету вместе с парапетом (1,2 м)	М2	55	
4	Демонтаж примыканий к вент. шахтам (0,7 м)	М2	27	
5	Демонтаж воронки ливневой	шт	1	
6				
Монтажные работы				
1	Устройство стяжки цементно-бетонной 8 см + сетка кладочная 100x100x4 мм	М2	286	Мат.заказ
2	Огрунтовка основания из бетона под кровельный ковер, готовой битумной имульсией	М2	286	Мат.заказ
3	Устройство примыканий к парапету, два слоя	М2/м	82,50	Мат.заказ
4	Устройство кровли плоской из наплавленного материала технониколь в два слоя	М2	286	Мат.заказ
5	Устройство воронки ливневой кровельной чугунной	шт	1	Мат.заказ
6	Вывоз мусора на 15 км с погрузкой вручную	т	12	
7				
8				
9				
11				
12				
13				


Составил

[Handwritten Signature]
М.П. КОШЕНКИН Д.В.
 КОШЕНКИН Д.В.
 И.Д. № 157

Кошенкин Д.В.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



[Handwritten Note]
 ВР-А-100-00